



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2016 № 3142-П/1

г. Тольятти, Самарской области

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.02.2016 г. № 587-п/1 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» по водоснабжению и водоотведению на 2017 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.02.2016 г. № 587-п/1 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» и ООО «АВТОГРАД – ВОДОКАНАЛ» по водоснабжению и водоотведению на 2017-2019 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Техническим заданиям ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение № 2 к Техническим заданиям ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение № 3 к Техническим заданиям ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.



С.И.Андреев

**Перечень  
объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС" в 2017-2019 гг.**

№ п/п	ТУ (№)	ТУ (дата)	Застройщик	Наименование объекта	Адрес объекта	Нагрузки по ТУ		Срок (год) подключения
						по водоснаб. куб.м /сут	по водоотвел. куб.м/сут	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Существующая застройка</b>								
1	6163	09.10.2013	Департамент градостроительной деятельности мэрии г.о. Тольятти	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №210 "Ладушки"	20 квартал, южнее жилого дома Южное шоссе, 43	36,75	36,75	2018
2	8988	16.09.2015	Мэрия г.о.Тольятти	Выставочный зал в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля, со сквером, игровыми площадками и фонтаном	ул.Революционная, КН63:09:0101177:3	3,49	3,49	2017
3	14185	17.12.2015	Мэрия г.о.Тольятти (ООО "Стройконструкция")	многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения	ул.Л.Яшина, 20, на зем. уч-ке с КН 63:09:0101157:12766	63,00	63,00	2018
4	13660	07.12.2015	Мэрия г.о.Тольятти (ООО "Диск")	Административные объекты	юго-западнее здания Московский проспект, 14а на зем. уч-ке с КН 63:09:0103035:3796	0,50	0,50	2017
5	3081	25.03.2015	Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святого Серафима Саровского г.о. Тольятти Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Храм в честь святого Серафима Саровского	южнее жилого дома по пр-ту Ст.Раина, 42. 7 квартал	0,08	0,08	2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"Ритейл-Парк" I очередь	пересечение Обводного шоссе и Южного шоссе	48,67	46,67	2017
6	3163	26.03.2015	ООО "ИММО-ТИТ+"	II очередь		48,67	46,67	2018
				III очередь		48,66	46,66	2019
7	3190	27.03.2015	ГКУ "УКС"	детская поликлиника на 500 посещений	ул. 40 лет Победы	69,80	66,91	2017
8	3782	14.04.2015		Легкоатлетический манеж	ул.Революционная, 80	13,59	12,99	2017
9	3547	08.04.2015	Местная религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божией Матери "СКОРОПОСЛУШНИЦА" Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви	Храм в честь иконы Божией Матери "СКОРОПОСЛУШНИЦА"	Революционная, 3	0,08	0,08	2017
10	6594	07.07.2015	Челяков И.Н.	Складское здание для сельскохозяйственного производства	Автозаводский район, земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102164:624	0,10	0,10	2017
11	7193	22.07.2015	ООО "А. Трейдинг"	торговый павильон	Транспортная,22а	2,00	2,00	2017
12	8292	24.08.2015	Сарбаева Н.М.	административное здание и пост предпродажной подготовки	Южное шоссе, 99	0,10	0,10	2017
13	8790	08.09.2015	ООО "ЛюксМастерПлюс"	гостиничный комплекс	на зем.участке с КН 63:09:0102151:3884 западнее ул.Боганинская	5,50	5,50	2017
14	8852	10.09.2015	ООО "Исток-Инвест"	административное здание	южнее ул.Воскресенская, 5	144,20	144,20	2017
15	8898	11.09.2015	ООО "РААНА"	мойки со встроенным административным блоком	севернее ул.Борковская, 84	25,00	25,00	2017
16	13907	10.12.2015	ООО "Логистика"	Автомойка	южнее здания ул.Юбилейная, 67-А на зем.уч-ке с КН 63:09:0101170:561	32,40	32,40	2017
17	5165	10.06.2016	ООО "СК СТРОНЖ"	Жилой дом поз.3 со встроенно-пристроенными помещениями	ул.Юбилейная, 40	136,50	136,50	2018
18	5163	10.06.2016	ООО "СК СТРОНЖ"	Жилой двухсекционный дом поз.4 со встроенно-пристроенными помещениями	ул.Юбилейная, 40	226,50	226,50	2018
			I секция	226,48		226,48	2018	
			II секция	226,48		226,48	2018	
			III секция					
19	2919	20.05.2013	ООО "СВБ"	СТО легковых автомобилей на два поста с автомойкой на два поста	западнее здания №15 по ул.Боганинская	4,00	4,00	2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	5529	28.06.2016	ООО ПСП "Тольяттистрой"	19-ти этажный жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями	пр-т Степана Разина, 16-в	175,20	175,20	2018
21	6731	02.08.2016	ООО ФСК "Стройэнергопроект"	Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов: многоквартирный жилой дом №1 многоквартирный жилой дом №2 многоквартирный жилой дом №3	ул. Спортивная 85, 87, 89	180,94	180,94	2018
22								
23								
24	921	28.01.2016	ООО "СпектрПодряд"	Гостиничный комплекс	ул. Ботаническая севернее стадиона "Лада-Арена"	132,58	125,06	2018
25	1937	01.03.2016	ООО "Ажур"	многофункциональное здание с кафе-баром и административно-техническим помещением	по ул. Спортивная	1,08	0,68	2018
26	1999	02.03.2016	ООО "Вектор"	административно-торговое здание	19 кв. северо-восточное пересечение 70 лет Октября и Автостроителей	0,648	0,548	2018
27	8689	04.09.2015	ООО "Волга Эстейт"	Многоквартирный двухсекционный жилой дом "Дом на Лесопарковом" с встроенно-пристроенными помещениями I секция II секция	ул. Спортивная	219,60	219,60	2019
28			Жилая застройка:					
29				I очередь	в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе (18а квартала)	207,80	207,80	2018
30	2040	03.03.2016	СОФЖИ	II очередь		195,50	195,50	2018
				III очередь I этап		136,10	136,10	2019
				II этап		136,10	136,10	2019
31				IV очередь I этап		152,60	152,60	2019
				IV очередь II этап	152,60	152,60	2019	
32			ООО "Промкриотен"	АГЭС с СТО	ул. Ботаническая, 3А	0,093	0,093	2018
33	4736	31.05.2016	ООО "Сфера ЛПД"	объект придорожного сервиса	южнее здания по ул. Ботаническая, 20а	10,0	10,0	2018
34			ООО "СК Евразьянс"	Здание многофункционального назначения	южнее здания по ул. Юбилейная, 8	44,9	44,9	2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	6244	18.07.2016	ООО "Принцип"	участковая ветеринарная лечебница	Офилерская, 12	10	10	2017
36	6282	19.07.2016	Управление Судебного Департамента в Самарской области	пристрой к зданию Автозаводского районного суда	Новый проезд, д.4, литер А, А1	2,5	2,5	2017
						<b>3340,39</b>	<b>3322,88</b>	
						<b>Всего существующая застройка:</b>		
<b>Перспективная застройка</b>								
37	2331	05.03.2015	ЗАО "ФСК Лада-Дом"	Нежилое здание Л1-МАГ	14а квартал	2,038	2,038	2017
38	2000	02.03.2016		Жилой дом поз.3 в составе комплекса поз.Л3.3		113,28	108,00	2018
39	8172	28.08.2014		Нежилое здание Л3-МАГ		2,04	2,04	2017
40	4615	27.05.2016		Подземная автостоянка		0,33	0,33	2018
41	4616	27.05.2016		Жилой дом поз.Л5.1 I секция		129,75	129,75	2018
				II секция		129,75	129,75	2018
42				Жилой дом поз.4 в составе комплекса поз.Л3.3		108,00	108,00	2018
43				Жилой дом поз.5 в составе комплекса поз.Л3.3		108,00	108,00	2018
44				Жилой дом поз.6 в составе комплекса поз.Л3.3		54,00	54,00	2018
45				Жилой дом поз.Л6.4		202,32	202,32	2018
46	8172	28.08.2014		Торговый комплекс Л7-МАГ		185,90	185,90	2018
47				Жилой дом поз.Л6.6		115,00	115,00	2019
48			Жилой дом поз.Л6.7	115,00	115,00	2019		
49			Жилой дом поз.Л6.2А	115,00	115,00	2019		
50			Жилой дом поз.Л6.2Б	115,00	115,00	2019		
51			Жилой дом поз.Л6.8	115,00	115,00	2019		
52			Жилой дом поз.Л2.5	30,00	30,00	2019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	4274	18.05.2016	ООО "ЖК Весна"	Жилой дом поз. П1.1 I секция II секция	14а квартал	186,00	186,00	2018
54	4273	18.05.2016	ООО "ЖК Весна"	Жилой дом поз. П1.5 I секция II секция	14а квартал	186,00	186,00	2018
55	8112	27.08.2014	ООО "Городекой строитель"	Жилой дом поз.1 (3 этап строительства)	17а квартал	239,40	239,40	2017
56				Жилой комплекс				
57				2 очередь 1 этап - ж.дом № 13		100,8	100,8	2017
58				2 очередь 2 этап - ж.дом № 14		98,4	98,4	2017
59	3013. 3012	03.04.2014	ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН"	3 очередь: 1 этап - ж.дом № 5		62,4	62,4	2019
60				2 этап - ж.дом № 6		92,4	92,4	2018
61				4 очередь: 1 этап - ж.дом № 4		92,4	92,4	2019
62				2 этап - ж.дом № 3		62,4	62,4	2019
63				3 этап - ж.дом № 2		62,4	62,4	2019
				4 этап - ж.дом № 1		62,4	62,4	2018
				Жилая застройка учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения				
64				Жилой дом поз.12		171,60	171,60	2019
65				Жилой дом поз.17		171,60	171,60	2019
66				Жилой дом поз.18		115,92	115,92	2019
67	7643	05.08.2015	ООО "АвтоВАЗпро"	Жилой дом поз.19		115,92	115,92	2019
68				Детский сад ДС1	по ул.Ботаническая	13,50	13,50	2019
69				Магазин Маг 1		9,30	9,30	2019
70				Магазин Маг 2		43,75	43,75	2019
71				Магазин Маг 3		9,30	9,30	2019
72				Магазин Маг 4.1		7,50	7,50	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	7643	05.08.2015	ООО "АвтоВАЗагро"	Магазин Маг 4.2	по ул. Ботаническая	7,50	7,50	2019
74				школа		9,91	9,91	2019
75				Многоэтажная жилищная застройка	ул. Ботаническая	179,95	179,95	2019
76	7310, 7319	06.08.2014	ООО "СК АРЕНА"	Жилой дом поз.6		179,95	179,95	2019
77				Жилой дом поз.7		115,92	115,92	2019
78				Жилой дом поз.8		115,92	115,92	2019
79				Жилой дом поз.9		115,92	115,92	2019
				Детский сад №10	9,45	9,45	2019	
80	4246	17.05.2016	ООО "Патриот"	Комплекс многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями. III этап. поз. 2.3, 3А	юго-восточная часть кадастрового квартала 63:09:0103035	149,94	149,94	2018
81				V этап поз. 2.1 секция		225,99	225,99	2018
				поз. 2.2 секция		225,99	225,99	2018
82	5366	28.05.2015	ООО "Патриот"	жилой комплекс "Два капитана"	по ул. Спортивная, в юго восточной части кадастрового квартала 63:09:0103035	231,00	231,00	2017
83	5241	16.06.2014	ООО "Городской строитель" ООО "СК СТРОИЖ" ЖСК "Мое жилище"	Жилой комплекс:	напротив I квартала в пределах ул. Свердлова и пр. Ленинского	186,14	186,14	2017
84				Жилой дом поз.7		227,50	227,50	2017
85	5242	16.06.2014		Жилой дом поз.1		186,14	186,14	2019
86				Жилой дом поз.2		236,50	236,50	2017
87	5243	16.06.2014		Жилой дом поз.4		186,14	186,14	2018
88			ООО "СВ-холдинг"	Жилой дом Г (12Г+12Г+15Г)	напротив 6 квартала западнее Московского проспекта	231,20	231,20	2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	12010	15.12.2014	ООО "Вельт Плюс"	поз.1, очередь 1	напротив 6 квартала по Московскому пр-ту	141,40	141,40	2018
90			поз.1, очередь 2	141,40		141,40	2018	
				поз.2, очередь 1		182,20	182,20	2018
				поз.2, очередь 2		182,20	182,20	2018
91	3175	06.04.2016	СОФЖИ	строительство 3-х 24-этажных многоквартирных жилых домов	территория прибрежного парка и набережной	134,680	129,58	2018
92	3794	27.04.2016		Дом №1		129,160	124,48	2019
93				Дом №2		129,160	124,48	2019
				Дом №3				
94	7277	20.11.2013	ООО "СовДел"	объект капитального строительства "Многоквартирный жилой дом с элементами благоустройства"	ул. 40 лет Победы, 49-г	204,00	204,00	2017
Всего перспективная застройка:						7865,14	7845,40	
Итого присоединяемая нагрузка:						11205,53	11168,28	
в том числе: >240 м3/сут						0,0	0,0	
<240 м3/сут						11205,53	11168,28	
в том числе по годам:						2121,03	2115,54	2017
						5413,19	5392,79	2018
						3671,31	3659,95	2019

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ОАО "ТЕВИС"

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателя	Единица измерения	Прогнозируемое значение к 2020г	По годам		
					2017	2018	2019
1	Мероприятия по повышению надежности	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,81	0,863	0,827	0,81
2	Мероприятия по повышению энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	9,82	10,02	9,92	9,82
3	Мероприятие по повышению энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.	кВт-ч/м3	0,2045	0,2049	0,2047	0,2045
4	Мероприятия по повышению качества оказываемых для потребителей услуг	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0,59	0,59	0,59	0,59
5	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам	Создание в течение срока действия Инвестиционной программы возможности подключения к системе водоснабжения дополнительной нагрузки	м3/сут	11205,530	2121,030	5413,190	3671,310

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ОАО "ТЕВИС"

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателя	Единица измерения	Прогнозируемое значение к 2020г	По годам		
					2017	2018	2019
1	Мероприятия по повышению надежности	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	1,86	1,981	1,92	1,86
2	Мероприятие по повышению энергетической эффективности ресурсов	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.	кВт-ч/м3	0,01907	0,01911	0,01909	0,01907
3	Мероприятия по повышению качества оказываемых для потребителей услуг	Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме системы водоотведения	%	0	0	0	0
4	Мероприятия по повышению качества оказываемых для потребителей услуг	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общеплавной, (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения.	%	0	0	0	0
5	Мероприятия по повышению качества оказываемых для потребителей услуг	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	11,05	11,05	11,05	11,05
6	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам	Создание в течение срока действия Инвестиционной программы возможности подключения к системе водоснабжения дополнительной нагрузки	м3/сут	11168,280	2115,540	5392,790	3659,950

Приложение № 3  
к постановлению мэрии городского округа Тольятти  
от 06.10.2016 № 3142-ПМ

Приложение № 3  
к Техническим заданиям ОАО "ТЕВИС"  
по водоснабжению и водоотведению

**Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
<b>Перечень мероприятий системы водоснабжения</b>			
1	Строительство участка водопровода от ВК-6 до ПП-6, ПИР, СМР	2019	
2	Строительство участка водопровода от ВК-9 до КВ-20, ПИР, СМР	2019	
3	Строительство участка водопровода от ВК-7 до т.2 (врезка в суш. сеть по ул. 40 лет Победы), ПИР, СМР	2019	
4	Строительство участка водопровода от ВК-9 до ВК-10, ПИР, СМР	2019	
5	Строительство участка водопровода от ВК-10, включая УП-17, ВК-11, УП-14, включительно до ВК-10, ПИР, СМР	2019	
6	Строительство участка водопровода от ВК-1 до ПП-9 через УП-37, ПИР, СМР	2019	
7	Строительство участка водопроводной сети напротив 1 квартала вдоль Московского проспекта застройщиков "ООО "Городской строитель", ЖСК "Мое жилище", ООО СК "Стронж", в том числе:	2019	
7.1	Строительство участка водопровода от ВК-1 до т.А (на границе земельного участка), ПИР, СМР	2017	
7.2	Строительство участка водопровода от ВК-2 до т.В (на границе земельного участка), ПИР, СМР	2017	
8	Обеспечение мощности головных сооружений водоснабжения ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"	2017 - 2019	
9	Строительство водопроводной сети от существующей сети водопровода Ду200 до т.А на границе земельного участка, южнее жилого дома Южное шоссе, 43, 2Ду 100 - 126,4 м.п. УАИГ	2018	
10	Строительство водопроводной сети от суш. водопровода южнее объекта до т.А на границе зем. участка ул. Революционная КН63. Выставочный зал, Ду150мм - 22 м.п. Мэрия г.о. Тольятти	2017	Создание возможности подключения к системе водоснабжения
11	Строительство водопроводной сети от Ут-4 до т.А ул.Л.Яшина, 20 Ду150мм - 149 м.п. Мэрия г.о. Тольятти	2018	
12	Строительство водопроводной сети от т.А до стены дома ул.Л.Яшина, 20, Ду100мм - 49 м.п. Мэрия г.о. Тольятти	2018	
13	Строительство водопроводной сети от ВК суш. севернее объекта до т.А на границе зем. участка юго-западнее здания Московский проспект, 14а на зем.уч. № с КН 63, Ду50мм - 68,2 м.п. Мэрия г.о. Тольятти	2017	
14	Строительство водопроводной сети от ВК-17 до т.А на границе зем. участка южнее жилого дома по пр-ту Ст. Разина, 42, Ду50мм - 25 м.п. Местная религиозная организация	2017	
15	Строительство водопроводной сети южнее объекта до проектируемого колодца КП-2 на границе земельного участка, пересечение Обводного и Южного шоссе, 2Ду 350 - 137м.п. ООО "ИММО ЛТТ+"	2017-2018	
16	Строительство водопроводной сети от суш. сети южнее объекта Ду600 до т.А и т.Б на границе зем. участка. Детская поликлиника на 500 посещений по ул. 40 лет Победы, Ду100мм - 11 м.п. ГКУ УКС	2017	
17	Строительство водопроводной сети от ВК суш. севернее объекта до т.А на границе зем. участка. Легкоатлетический манеж по ул. Революционная, 80, Ду150мм - 220 м.п. ГКУ УКС	2017	
18	Строительство водопроводной сети от ВК-суш. западнее объекта до т.А на границе зем. участка южнее жилого дома ул. Революционная, 3, Ду50мм - 36,3 м.п. Местная религиозная организация.	2017	

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
19	Строительство водопроводной сети от суш. сети восточнее ул. Заставной до т.А на границе зем.участка Автозаводский район, Ду100мм - 594 м.п. Челябин И.Н.	2017	
20	Строительство водопроводной сети от ВК-134 до т.А на границе зем.участка, Транспортная 22а, Ду50мм - 35,2 м.п. ООО "А.Трейддинг"	2017	
21	Строительство водопроводной сети от Кам-1 до т.А на границе зем.участка, Южное шоссе 99, Ду200мм - 37,4 м.п. Сарбаева Н.М.	2017	
22	Строительство водопроводной сети от проектируемой сети северо-восточнее объекта до т.А на границе зем.участка на зем.участке с КН63, Ду200мм - 33 м.п. Гостиничный комплекс севернее здания по ул. Ботаническая, 5. ООО "ЛюксМастерПлюс"	2017	
23	Строительство водопроводной сети от ПП-18 до т.А на границе зем.участка. Административное здание на зем.участке южнее ул. Воскресенская, 5. Ду150мм - 209 м.п. ООО "Исток-Инвест"	2017	
24	Строительство водопроводной сети от суш.сетей западнее ул. Борковской до т.А на границе зем.участка. Мойка со встроенными помещениями севернее ул. Борковская, 84, Ду100мм - 363 м.п. ООО "РААНА"	2017	
25	Строительство водопроводной сети от ВК-59 до т.А на границе зем.участка. Автомойка на зем.участке южнее здания ул. Юбилейная, 67-А. Ду50мм - 49,5 м.п. ООО "Логистика"	2017	
26	Строительство водопроводной сети от внутриплощ.сетей до стены дома ул. Юбилейная, 40 Жилой дом поз.3, Ду100мм - 44 м.п. ООО "СК Стронж"	2018	
27	Строительство водопроводной сети от внутриплощ.сетей до стены дома ул. Юбилейная, 40 Жилой дом поз.4 I секция, Ду200мм - 225 м.п. ООО "СК Стронж"	2018	
28	Строительство водопроводной сети от внутриплощ.сетей до стены дома ул. Юбилейная, 40 Жилой дом поз.4 II секция, Ду150мм - 22 м.п. ООО "СК Стронж"	2018	
29	Строительство водопроводной сети от внутренних сетей ГСК42-2 до проектируемого колодца на границе зем.участка. СТО западнее здания №15 по ул. Ботаническая, Ду50мм - 33 м.п. ООО "СВБ"	2017	Создание возможности подключения к системе водоснабжения
30	Строительство водопроводной сети от существующей сети севернее объекта до стены дома. 19-ти этажный дом по пр. Ст. Разина, 16-в, Ду160мм - 143 м.п., Ду110мм - 35 м.п. ООО ПСП "Тольяттистрой"	2018	
31	Строительство водопроводной сети: внеплощадочная от суш.сети до границы земельного участка и внутриплощ.сеть от границы зем.участка (кольцо). Комплекс жилых домов по ул. Спортивная, 85, 87, 89, Ду150мм - 847 м.п. ООО ФСК "Стройэнергопроект"	2018	
32	Строительство водопроводной сети от ВК на внутриплощадочной сети до стены дома. Комплекс жилых домов по ул. Спортивная, 85, 87, 89. Жилой дом №1, Ду50мм - 32 м.п., Ду80мм - 12 м.п. ООО ФСК "Стройэнергопроект"	2018	
33	Строительство водопроводной сети от ВК на внутриплощадочной сети до стены дома. Комплекс жилых домов по ул. Спортивная, 85, 87, 89. Жилой дом №2, Ду50мм - 32 м.п., Ду80мм - 12 м.п. ООО ФСК "Стройэнергопроект"	2018	
34	Строительство водопроводной сети от ВК на внутриплощадочной сети до стены дома. Комплекс жилых домов по ул. Спортивная, 85, 87, 89. Жилой дом №3, Ду50мм - 32 м.п., Ду80мм - 12 м.п. ООО ФСК "Стройэнергопроект"	2018	
35	Строительство водопроводной сети от проектируемой сети северо-восточнее объекта до т.А на границе зем.участка. Гостиничный комплекс севернее здания по ул. Ботаническая, 5, Ду200мм - 33 м.п. ООО "СпектрПодряд"	2018	
36	Строительство водопроводной сети от суш.сети Ду300мм севернее объекта до т.А на границе зем.участка Многофункциональное здание по ул. Спортивная, Ду50мм - 80,3 м.п. ООО "Ажур"	2018	
37	Строительство водопроводной сети от суш.сети южнее объекта до т.А на границе зем.участка. 19 кв. административно-торговое здание северо-восточнее пересечения 70 лет Октября и Автостроителей, Ду50мм - 8,3 м.п. ООО "Вектор"	2018	
38	Строительство водопроводной сети от ПП-1 до стены дома. "Дом на Лесопарковом" по ул. Спортивная, Ду100мм - 76 м.п. ООО "Волга Эстейт"	2019	
39	Строительство водопроводной сети от суш.сети севернее объекта до стены дома в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе (18а квартала) Жилая застройка I очередь, Ду100мм - 28,6 м.п. СОФЖИ	2018	



№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
40	Строительство водопроводной сети от сущ.сети севернее объекта до стены дома в границах улиц Полякова,70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе (18а квартала) Жилая застройка II очередь, Ду100мм - 28,6 м.п. СОФЖИ	2018	
41	Строительство водопроводной сети от сущ.сети западнее объекта до стены дома в границах улиц Полякова,70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе (18а квартала) Жилая застройка III очередь, Ду100мм - 94,6 м.п. СОФЖИ	2019	
42	Строительство водопроводной сети от сущ.сети западнее объекта до стены дома в границах улиц Полякова,70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе (18а квартала) Жилая застройка IV очередь I этап, Ду100мм - 94,6 м.п. СОФЖИ	2019	
43	Строительство водопроводной сети от существующей сети по ул. Держинского до колодца на границе зем.участка. Объект придорожного сервиса южнее здания по ул. Ботаническая, 20а, Ду100мм - 878 м.п. ООО "Сфера ЛПД"	2018	
44	Строительство водопроводной сети от сети Ду600 по ул. Фрунзе до границы зем.участка южнее здания по ул. Юбилейной, 8, Ду315мм - 170 м.п. ООО "СК Евразьянс"	2018	
45	Строительство водопроводной сети от №5 до проектируемого колодца на границе зем.участка, нежилое здание ЛП-МАГ, Ду90мм - 5 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2017	
46	Строительство водопроводной сети от №3 сущ-4 до стены дома поз. 3 в составе комплекса поз. ЛЗ.3, Ду200мм - 175 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
47	Строительство водопроводной сети от №5, 7 до стены дома поз. 3 в составе комплекса поз. ЛЗ.3, Ду75мм - 55 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
48	Строительство водопроводной сети от №7 до проектируемого колодца на границе зем.участка нежилого здания ЛЗ-МАГ, Ду90мм - 10 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2017	
49	Строительство водопроводной сети от №1, 2 до проектируемого колодца на границе зем.участка, подземная стоянка (поз. 5.1), Ду-200мм - 175 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
50	Строительство водопроводной сети от №4, 5 до стены дома поз. Л5.1, Ду110мм - 40 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
51	Строительство водопроводной сети от №4, 6 до стены дома поз. 4 в составе комплекса поз. ЛЗ.3, Ду75мм - 50 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
52	Строительство водопроводной сети от №8, 9 до стены дома поз. 5 в составе комплекса поз. ЛЗ.3, Ду75мм - 50 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
53	Строительство водопроводной сети от №10 до стены дома поз. 6 в составе комплекса поз. ЛЗ.3, Ду75мм - 45 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
54	Строительство водопроводной сети от №18-ПГ15 до стены дома поз. Л6.4, Ду315мм - 230 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
55	Строительство водопроводной сети от №20, 19 до стены дома поз. Л6.4, Ду110мм - 20 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
56	Строительство водопроводной сети от ВК7-2сущ до проектируемого колодца на границе зем.участка торгового комплекса Л7-МАГ, Ду315мм - 450 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
57	Строительство водопроводной сети от ВК1 до проектируемого колодца на границе зем.участка торгового комплекса Л7-МАГ, Ду200мм - 90 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
58	Строительство водопроводной сети от №22 до стены дома поз. Л6.6, Ду110мм - 22 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
59	Строительство водопроводной сети от ПП20 до стены дома поз. Л6.6, Ду315мм - 52 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
60	Строительство водопроводной сети от №21-ПГ23 до стены дома поз. Л6.7, Ду315мм - 81 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
61	Строительство водопроводной сети от ПП-23 до стены дома поз. Л6.7, Ду110мм - 15 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
62	Строительство водопроводной сети от ПП23-№29 до стены дома поз. Л6.2А, Ду315мм - 84 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
63	Строительство водопроводной сети от №29 до стены дома поз. Л6.2А, Ду110мм - 15 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
64	Строительство водопроводной сети от №29-38 до стены дома поз. Л6.2Б, Ду315мм - 157 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	

Создание возможности подключения к системе водоснабжения дополнительной нагрузки

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
65	Строительство водопроводной сети от № 30 до стены дома поз. Л6.2Б, Ду110мм - 40 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
66	Строительство водопроводной сети от № 39, 40 до стены дома поз. Л6.8, Ду200мм - 100 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
67	Строительство водопроводной сети от № 33 до стены дома поз. Л6.8, Ду110мм - 7 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
68	Строительство водопроводной сети от № 34 до стены дома поз. Л2.5, Ду90мм - 25 м.п. АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
69	Строительство водопроводной сети от ПГ-10-ПГ-2 суш. до стены дома поз. Л1.1, I секция, Ду160мм - 20 м.п. ООО "ЖСК Весна"	2018	
70	Строительство водопроводной сети от № 6, 7 до стены дома поз. Л1.1, II секция, Ду110мм - 26 м.п. ООО "ЖСК Весна"	2018	
71	Строительство водопроводной сети от ПГ6, ПГ5 до стены дома поз. Л1.5, I, II секция, Ду110мм - 44 м.п. ООО "ЖСК Весна"	2018	
72	Строительство водопроводной сети от КВ-21 до стены дома 17а квартал Жилой дом поз.1 (3 этап строительства), Ду100мм - 34 м.п. ООО "Городской строитель"	2017	
73	Строительство водопроводной сети: внутриплощадная сеть Ду200мм - 1197 м.п. На пересечении Южного шоссе и улицы Полякова. ООО "Унистройрегион"	2017	Создание возможности подключения к системе водоснабжения дополнительной нагрузки
74	Строительство водопроводной сети от ВК-18 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 2 очередь 1 этап- ж.дом №13, Ду100мм - 74,8 м.п. ООО "Унистройрегион"	2017	
75	Строительство водопроводной сети от ПГ-4 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 2 очередь 1 этап- ж.дом №14, Ду100мм - 69,3 м.п. ООО "Унистройрегион"	2017	
76	Строительство водопроводной сети от ВК-14 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 3 очередь 1 этап- ж.дом №5, Ду100мм - 38,5 м.п. ООО "Унистройрегион"	2019	
77	Строительство водопроводной сети от ВК-10 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 3 очередь 2 этап- ж.дом №6, Ду100мм - 35,2 м.п. ООО "Унистройрегион"	2018	
78	Строительство водопроводной сети от ПГ-12 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 4 очередь 1 этап- ж.дом №4, Ду100мм - 27,5 м.п. ООО "Унистройрегион"	2019	
79	Строительство водопроводной сети от ВК-10 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 4 очередь 2 этап- ж.дом №3, Ду100мм - 26,4 м.п. ООО "Унистройрегион"	2019	
80	Строительство водопроводной сети от ПГ-9 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 4 очередь 3 этап- ж.дом №2, Ду100мм - 26,4 м.п. ООО "Унистройрегион"	2019	
81	Строительство водопроводной сети от ПГ-8 до стены дома на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова Жилой комплекс 4 очередь 4 этап- ж.дом №1, Ду100мм - 26,4 м.п. ООО "Унистройрегион"	2018	
82	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома поз. 12 по ул. Ботанической, Ду125мм - 182 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
83	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома поз. 17, 19 по ул. Ботанической, Ду125мм - 130 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
84	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома поз. 18 по ул. Ботанической, Ду125мм - 130 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
85	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка детского сада ДС1 по ул. Ботанической, Ду100мм - 52 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
86	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка магазина Маг1 по ул. Ботанической, Ду100мм - 34 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
87	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка магазина Маг2 по ул. Ботанической, Ду150мм - 130 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
88	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка магазина Маг3 по ул. Ботанической, Ду100мм - 78 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
89	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка школы по ул. Ботанической, Ду125мм - 66 м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
90	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка магазина Маг4.1 по ул. Ботанической, Ду100мм - 100м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
91	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до границы зем.участка магазина Маг4.2 по ул. Ботанической, Ду100мм - 60м.п. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
92	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома ул.Ботаническая Многоэтажная жилая застройка Жилой дом поз.6, Ду250мм - 17,6 м.п. ООО "СК Арена"	2019	
93	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома ул.Ботаническая Многоэтажная жилая застройка Жилой дом поз.7, Ду250мм - 20,5 м.п. ООО "СК Арена"	2019	
94	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома ул.Ботаническая Многоэтажная жилая застройка Жилой дом поз.8, Ду110мм - 22 м.п. ООО "СК Арена"	2019	
95	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома ул.Ботаническая Многоэтажная жилая застройка Жилой дом поз.9, Ду110мм - 33 м.п. ООО "СК Арена"	2019	
96	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома поз. 2, 2 секция (очередь строительства). Комплекс многоэтажных жилых домов в юго-вост части кадастр квартала 63.09.0103035.000 "Татриот". V этап, Ду100мм - 21 м.п.	2018	
97	Строительство водопроводной сети от внеплощадочных сетей до стены дома жилого комплекса "Два капитана". Ду100мм - 161 м.п. ООО "Татриот"	2017	
98	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома напротив 1 квартала в пределах ул.Свердлова и пр.Ленинского Жил.комплекс: жилой дом поз.7, Ду100мм - 60м.п. ООО "Городской строитель" ООО "СК Стронж", ЖСК "Мое жилище"	2017	
99	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома напротив 1 квартала в пределах ул.Свердлова и пр.Ленинского Жил.комплекс: жилой дом поз.8, Ду100мм - 17,6 м.п. ООО "Городской строитель" ООО "СК Стронж", ЖСК "Мое жилище"	2017	
100	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома напротив 1 квартала в пределах ул.Свердлова и пр.Ленинского Жил.комплекс: жилой дом поз.1, Ду100мм - 88 м.п. ООО "Городской строитель" ООО "СК Стронж", ЖСК "Мое жилище"	2019	
101	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома напротив 1 квартала в пределах ул.Свердлова и пр.Ленинского Жил.комплекс: жилой дом поз.2, Ду125мм - 17,6 м.п. ООО "Городской строитель" ООО "СК Стронж", ЖСК "Мое жилище"	2017	
102	Строительство водопроводной сети - внеплощадочные сети напротив 1 квартала, в пределах ул.Свердлова и пр.Ленинского Жил.комплекс: Ду300мм - 2009м.п. ООО "Городской строитель" ООО "СК Стронж", ЖСК "Мое жилище"	2017	
103	Строительство водопроводной сети от внутрипл.сети до стены дома напротив 1 квартала в пределах ул.Свердлова и пр.Ленинского Жил.комплекс: жилой дом поз.4, Ду100мм - 88 м.п. ООО "Городской строитель" ООО "СК Стронж", ЖСК "Мое жилище"	2018	
104	Строительство водопроводной сети от внеплощадочной сети до стены дома Г (12Г+12Г+13Г). Комплекс жилых домов напротив 6 квартала западнее Московского проспекта Ду225мм - 39. Внеплощадочная сеть - Ду225мм - 442м.п. ООО "СВ-холдинг"	2017	
105	Строительство водопроводной сети: внепл.сети от сущ. сети до границы зем.участка и внутрипл.сети от границы зем.участка напротив 6 квартала по Московскому проспекту, комплекс жилых домов, Ду300мм - 1174 м.п. ООО "Вельг плюс"	2018	
106	Строительство водопроводной сети от ВК на внутрипл.сети до стены дома поз. 1, очереди 1, 2, напротив 6 квартала по Московскому проспекту. Ду100мм - 18 м.п. ООО "Вельг плюс"	2018	

Создание возможности подключения к системе водоснабжения дополнительной нагрузки

Создание возможности подключения к системе водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Планоые показатели
107	Строительство водопроводной сети от ВК на внутривозле до стены дома поз. 2, очереди 1, 2, напротив 6 квартала по Московскому проспекту, Ду50мм - 9 м.п. ООО "Вельт плюс"	2018	дополнительной нагрузки
108	Строительство водопроводной сети от сущ.сети Ду 250мм севернее объекта до стены дома на территории прибрежного парка и набережной	2018	
109	Строительство 3-х 24-этажных многоквартирных жилых домов, дом №1, Ду100мм - 66 м.п. СОФЖИ	2019	
	Строительство водопроводной сети от сущ.сети Ду 250мм севернее объекта до стены дома на территории прибрежного парка и набережной	2019	
	Строительство 3-х 24-этажных многоквартирных жилых домов, дом №2, Ду100мм - 121 м.п. СОФЖИ	2017 - 2019	
110	Строительство водопроводной сети от сущ.сети Ду 250мм севернее объекта до стены дома на территории прибрежного парка и набережной	2019	
	Строительство 3-х 24-этажных многоквартирных жилых домов, дом №3, Ду100мм - 220 м.п. СОФЖИ	2019	
111	Модернизация водовода от восточного кольца до ВНС-02: КП2 до ВК-1 сущ., ПИР.СМР.	2017 - 2019	
112	Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-66 до ВК-126, ПИР.СМР.	2019	
113	Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-126 до ВК-120, ПИР.СМР.	2019	
114	Модернизация водовода до ВНС-02: от ВК-1 сущ. до ВНС-02, ПИР.СМР.	2019	
115	Диспетчеризация коллектора, АСУ ТП тепло-, водоснабжения юго-восточной части Автозаводского района, СМР.	2018-2019	
116	Модернизация узла учета ХТПВ №2 на границе раздела с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ". СМР.	2017	
117	Диспетчеризация коммерческого учета.	2017-2019	Снижение количества аварий
118	Пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре в проходном коммуникационном коллекторе	2017-2019	
119	Реконструкция водопроводных сетей путем замены существующей арматуры на необслуживаемую Ду50мм - Ду300мм.	2017-2019	1. Снижение количества аварий на сетях
120	Реконструкция ВНС-02 Замена обратного клапана X-4 Ду-600мм	2017	2. Обеспечение требований по качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01
121	Реконструкция ВНС-02 Замена задвижки №32 Ду-500мм	2017	
122	Реконструкция электроснабжения юго-восточной части проходного коммуникационного коллектора зоны МДП-3	2018-2019	
123	Реконструкция АНС (АНС -3,8,9,16,61, ДНС-4) в коллекторе (ПИР.СМР).	2017-2019	
124	Реконструкция коллектора с установкой samozакрывающихся противопожарных дверей и перегородок: огнеградительных поясов.	2017-2019	
125	Реконструкция электрооборудования коллектора (Узел 3 ШРС-1, ВРУ-62 (3 ввод), Узел 10/3(ВРУ-17), Узел 1-3В, ШРС-21, ШРС-21А)	2017-2019	1. Снижение количества аварий на сетях
126	Реконструкция освещения коллектора (от Уз.10/3 до Уз.10/9, от Уз.12/6 до Уз.12/9, от Уз.28 2В - Уз.47, от Уз.73 до Уз.72)	2017-2019	2. Сокращение удельного потребления электроэнергии
127	Реконструкция гаража БИС (фасад, оконные конструкции, система холодного водоснабжения производственной части, цех ремонта топливной аппаратуры, аккумуляторный цех)	2017-2019	
128	Реконструкция МДП-1(фасад, 4 этаж - коридор, 4 этаж - восточная сторона).	2017-2019	
129	Реконструкция Лабораторного корпуса (крыша)	2018	
130	Реконструкция РММ БИС (цех)	2019	
131	Реконструкция водопроводной сети от ПП-14 до кинотеатра Сатурн ПНД, Д-110мм L-58м.м., 31 кв.	2017	
132	Реконструкция водопроводной сети от ВК-59 до 2-ДС-3 ПНД, Д-110мм-65м.м., 1 кв.	2017	
133	Реконструкция водопроводной сети от ПП-5/49 до Уз 6 ПНД, Д-110мм L-135м.м., 5 кв.	2017	
134	Реконструкция водопроводной сети от ВК-5 до д.5-4 ПНД, Д-110мм L-45м.м., 6 кв.	2017	
135	Реконструкция водопроводной сети от ВК-9 до ДС-53 ПНД, Д-110мм-90м.м., 7 кв.	2017	
136	Реконструкция водопроводной сети от ВК-76 до ВК-78 бестран., Д-550мм L=152м.м., ПКЗ	2017	
137	Реконструкция водопроводной сети от ПП-7/51 до д.42 ПНД 7 кв, Ду 200 мм - 20 м.п.	2018	
138	Реконструкция водопроводных сетей из полиэтиленовых труб от ВК-202 до 15-Д, 10кв., Ду 100 мм - 45 м.п.	2018	1. Снижение количества аварий на



№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Планировые показатели
139	Реконструкция водопроводных сетей из полиэтиленовых труб от Уз.69 до 16-В-3, 10 кв., Ду 100 мм - 140 п.м	2018	2. Обеспечение требований по качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01
140	Реконструкция водопроводных сетей из полиэтиленовых труб от ВК-10 до 22-В, 12 кв., Ду 100 мм - 20 п.м	2018	
141	Реконструкция водопроводной сети от ВК-7 до ЦТП-132 ПНД, 13 кв., Ду 200 мм - 135 п.м	2018	
142	Реконструкция водопроводной сети от ВК-396 до ВК-400 ПНД, 15 кв., Ду 400 мм - 462 п.м	2018	
143	Реконструкция водопроводных сетей от ВК-3 до здания Прилестье, ПНД, Ду 100 мм - 17 п.м	2019	
144	Реконструкция водопроводной сети от ВК-97 до ВК-98 ПНД, ПКЗ, Ду 400 мм - 152 п.м	2019	
145	Реконструкция водопроводной сети от ВК-98 до ВК-99 ПНД, ПКЗ, Ду 400 мм - 117 п.м	2019	
146	Реконструкция водопроводной сети от ВК-155 до ВК-156 ПНД Стройбаза, Ду 300 мм - 85 п.м	2019	
147	Реконструкция водопроводной сети от ВК-98 до ВК-99 ПНД Стройбаза, Ду 400 мм - 101 п.м	2019	
148	Реконструкция водопроводной сети от ВК-98 до ВК-98А ПНД Стройбаза, Ду 400 мм - 101 п.м	2019	
149	Реконструкция ЦТП-51, технологическое оборудование ХВП	2017	

Перечень мероприятий системы водоотведения			
№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Планировые показатели
1	Строительство сетей и сооружений бытовой канализации от КК-суш до КК-15. ПИР. СМР, в т.ч.:		
1.1	от КК-1 до КК-8.	2017 - 2019	
1.2	от КК-21 до КК-15.	2017 - 2019	
1.3	от КК-29 до КК-30.	2017 - 2019	
2	Строительство участка сети бытовой канализации напротив 1 квартала вдоль Московского проспекта застройщиков "ООО "Городской строитель", ЖСК "Мое жилище", ООО СК "Стронж", в том числе		
2.1	от КК-44 до КК-8. ПИР. СМР	2017	
2.2	от КК-70 до КК-1а. ПИР. СМР	2017	
3	Обеспечение мощности головных сооружений водоотведения ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"	2017-2019	
	<b>Строительство сетей хозяйственной канализации</b>		
4	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до К-95 (Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 210 "Ладунки") Ду 160 мм - 145 м.п. УАИГ	2018	
5	Строительство канализационной сети от КК-8 до т.А. на границе земельного участка. Выставочный зал в честь 50-летия АвтоВАЗа. Ду 200 мм - 88 м.п. Мэрия г.о.Тольятти	2017	Создание возможности подключения к системе водоотведения дополнительной нагрузки
6	Строительство канализационной сети от суш. сети Ду 800 западнее Московского проспекта до т.А на границе земельного участка. Административные объекты юго-западнее здания по Московскому пр-ту, 14а. Ду 200 мм - 160 м.п. Мэрия г.о.Тольятти	2017	
7	Строительство канализационной сети от КК суш. южнее объекта до т.А на границе земельного участка. Храм в честь святого Серафима Саровского. Ду 160 мм - 55 м.п. Местная религиозная организация	2017	
8	Строительство канализационной сети от К-3 на границе земельного участка до КК-90 на суш. сети Д 800 ("Ритейл-парк"). I очередь. II очередь. III очередь. Ду 300 мм - 120 м.п. ООО "ИММО-ГЛТ-П"	2017-2019	
9	Строительство канализационной сети от КК 63-64 до т.А на границе земельного участка. Детская поликлиника на 500 посещений, ул.40 лет Победы. Ду 160 мм - 121 м.п. ГКУ УКС	2017	
10	Строительство канализационной сети от КК суш. севернее объекта до т.А на границе земельного участка. Легкоатлетический манеж, ул. Революционная, 80 Ду 160 мм - 22 м.п. ГКУ УКС	2017	
11	Строительство канализационной сети от суш. сети Ду 1200 вдоль ул.Заставной до т.А на границе земельного участка. Складское помещение для сельскохозяйственного производства. Ду 200 мм - 352 м.п. Челябинков И.Н.	2017	
12	Строительство канализационной сети от суш. сети Ду 400 южнее объекта до т.А на границе земельного участка. Торговый павильон. Транспортная, 22а. Ду 160 мм - 55 м.п. ООО "А.Трейдинг"	2017	

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
13	Строительство канализационной сети от КК суш. на Южном шоссе до т.А на границе земельного участка. Административное здание и пост предпродажной подготовки, Южное шоссе, 99. ДУ160мм - 91,3 м.п. Сарбаева Н.М.	2017	
14	Строительство канализационной сети от КК-30 до т.А на границе земельного участка. Гостиничный комплекс, западное ул. Ботанической. ДУ250мм - 100 м.п. ООО "ЛюксМастерПлюс"	2017	
15	Строительство канализационной сети от КК-56-61 до т.А на границе земельного участка. Мойки со встроенным административным блоком, севернее ул. Борковская, 84. ДУ160мм - 165 м.п. ООО "РААНА"	2017	
16	Строительство канализационной сети от суш. сети ДУ600 западное объекта до т.А на границе земельного участка. Автомойка, южнее здания ул. Юбилейная, 67-А. ДУ160мм - 71,5 м.п. ООО "Логистика"	2017	
17	Строительство канализационной сети от т.А на границе земельного участка до КНС западное объекта. Жилой дом поз.3 со встроенно-пристроенными помещениями и поз.4: 1,2 секции ул. Юбилейная, 40. ДУ300мм-10мм. ООО "СК-Стронж"	2018	
18	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до суш. сети ООО "Патриот". Комплекс жилых домов по ул. Спортивная, 85, 87, 89. Жилой дом № 1, 2, 3. Д 125 мм - 23мм. ДУ125 - 1053м.п. ДУ16 - 40 м.п. ООО "ФСК Стройэнергопроект"	2018	
19	Строительство канализационной сети от КК-30 до колодца на границе земельного участка. Гостиничный комплекс, севернее здания по ул. Ботаническая, 5. Д 250 мм- 100мм ООО Спектр Подряд"	2018	
20	Строительство канализационной сети от КК-21 до т.А на границе зем. участка. Многофункциональное здание с кафе-баром по ул. Спортивная, ДУ 160мм - 22 м.п. ООО "Ажур"	2018	
21	Строительство канализационной сети от суш. сети западное объекта до т.А на границе зем. участка 19 кв. северо-восточное пересечения 70 лет Октября и Автостроителей, ДУ160мм - 14,3 м.п. ООО "Вектор"	2018	
22	Строительство канализационной сети от суш. сети севернее объекта до т.А на границе зем. участка по ул. Спортивная, многоквартирный 2-х секционный жил. дом "Дом на Лесопарковом", ДУ160мм - 29,7 м.п. ООО "Волга Эстейт"	2019	
23	Строительство канализационной сети от суш. сети восточнее объекта до колодца на границе земельного участка. Жилая застройка 1, II, III, IV очереди в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе (18а квартал). ДУ 300 - 40м.п. СОФЖИ	2018	Создание возможности подключения к системе водоотведения дополнительной нагрузки
24	Строительство канализационной сети от существующей сети по ул. Офицерской до колодца на границе земельного участка, Объект придорожного сервиса, южнее здания по ул. Ботаническая, 20а. Д200мм-800мм ООО "Сфера ЛТД"	2018	
25	Строительство канализационной сети от К-9 до границы земельного участка. Гипермаркет формата "Супермаркет Large", южнее здания по ул. Юбилейная, 8. Д 200 мм-5 мм ООО "СК Евразияне"	2018	
26	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 1. Нежилое здание Л1-МАГ. Д 160-19мм АО "ФСК Лада-Дом"	2017	
27	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 11, 11а. Жилой дом поз. 3 в составе комплекса поз. Л3.3 Д 160мм-15 мм АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
28	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №21. Нежилое здание Л3-МАГ. Д 160мм-53 мм АО "ФСК Лада-Дом"	2017	
29	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 8. Полземная стоянка. Д160мм-42 мм АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
30	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 14. Жилой дом поз. Л5.1. 1 секция. II секция. Д 160мм-12 мм. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
31	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 12. Жилой дом поз. 4 в составе комплекса Л 3.3. Д 160мм-3 мм АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
32	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №17. Жилой дом поз. 5 в составе комплекса Л 3.3. Д 200мм-132 мм, Д 160 мм - 40 мм. АО "ФСК Лада-Дом"	2018	

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
33	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №21. Жилой дом поз. 6 в составе комплекса Л1 3.3. Д 160 мм - 95 пм АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
34	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 15. Жилой дом поз. 6 4 в составе комплекса Л1 3.3. Д 250мм-84пм АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
35	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до КК7. Торговый комплекс Л17-МАГ Д 160мм-2пм АО "ФСК Лада-Дом"	2018	
36	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №16. Жилой дом поз. 6.6 Д 250 мм-30пм, Д 160 мм - 13 пм АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
37	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т.5. Жилой дом поз. 6.7 Д 200 мм-20пм, Д 160 мм - 51 пм АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
38	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №3. Жилой дом поз. Л 6.2 А. Д 200 мм-112пм, Д 160 мм - 23пм АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
39	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 2. Жилой дом поз. Л 6.2 Б. Д 250 мм-55пм, Д 160 мм - 36пм АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
40	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 7. Жилой дом поз. Л 6.8. Д 200 мм-112пм, Д 160 мм - 65пм АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
41	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 1. Жилой дом поз. Л 2.5. Д 160 мм - 3пм АО "ФСК Лада-Дом"	2019	
42	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до ВК-8 суш. Жилой дом поз. Л 1.1. 1 секция. II секция, 14а квартал. Д 160 мм - 18пм ООО "ЖК Весна"	2018	
43	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 10суш. Жилой дом поз. Л 1.5. 1 секция. II секция, 14а квартал. Д 160 мм - 155пм ООО "ЖК Весна"	2018	
44	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Жилая застройка по ул. Ботанической. Жилой дом поз.12 Д 200 мм-66 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
45	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Жилая застройка по ул. Ботанической. Жилой дом поз.17, 19. Д 200 мм-40 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
46	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Жилая застройка по ул. Ботанической. Жилой дом поз.18 Д 200 мм-52 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
47	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Детский сад ДС1. Д 160 мм-42 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
48	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Магазин МАГ1. Д 160 мм-217 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
49	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Магазин МАГ2. Д 250 мм-195 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
50	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Магазин МАГ3. Д 150 мм-205 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
51	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Школа. Ду 200мм-26 пм ООО "АвтоВАЗагро"	2019	
52	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Магазин МАГ4.1 Ду 150мм - 110пм. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
53	Строительство канализационной сети от внутриплощадочных сетей до границы земельного участка. Магазин МАГ4.2 Ду 150 мм - 70пм. ООО "АвтоВАЗагро"	2017	
54	Строительство канализационной сети от КК-15 до колодца на границе земельного участка. Многоэтажная застройка по ул. Ботанической. Жилой дом поз. 6, 7, 8, 9, дет.сад. Д 300 мм - 372пм. ООО "СК Арена"	2019	

Создание возможности подключения к системе водотведения дополнительной нагрузки

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
55	Строительство канализационной сети. Жилой дом Г (12Г+12Г+15Г), напротив 6 квартала западнее Московского проспекта. От границы зем. участка до КК суш. на Московском пр-те 2 Ду160мм - 122м.п., Ду400мм - 3м.п. ООО "СВ-холдинг"	2017	
56	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до суш. сети Ду800 мм вдоль Московского проспекта. поз.1, поз.2 (1 и 2 очереди). Д 200 мм - 180мм ООО "Велфт плюс"	2018	
57	Строительство канализационной сети от КК-10 по ул. Спортивная до т.А на границе земельного участка. Строительство 3 24-этажных многоквартирных жилых домов. Дом 1. Д 200мм-495 мм СОФЖИ	2018	
58	Строительство канализационной сети от суш. Сети Ду800 мм вдоль Московского проспекта до т. А на границе земельного участка. Строительство 3 24-этажных многоквартирных жилых домов. Дом 2, дом 3. Д 100мм-1600мм. СОФЖИ	2019	
59	Строительство канализационной сети от колодца на границе зем.участка до КК-55 суш. Ду150мм - 15м.п. Автозаводский районный суд по Новому проезду, д.4, литерА, А1. Управление судебного департамента Самарской обл.	2018	
	<b>Строительство сетей ливневой канализации</b>		
60	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до суш. Сети Ду500(Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 210 "Ладушки") Ду300мм - 39 м.п. УАиГ	2018	
61	Строительство канализационной сети. Внеплощадочные сети от границы земельного участка до суш. Сети ("Ритейл-парк". I очередь. II очередь. III очередь. Ду500мм - 566 м.п. ООО "ИММО ТЛТ+"	2017-2019	
62	Строительство канализационной сети от ЛК-17 до т. А на границе земельного участка. Детская поликлиника на 500 посещений, ул.40 лет Победы. Ду300мм - 96 м.п. ГКУ УКС	2017	
63	Строительство канализационной сети от ЛК-24 до т. А на границе земельного участка. Храм в честь иконы божией матери "Скоропослушница". Д 200 мм - 22 мм Местная религиозная организация	2017	
64	Строительство канализационной сети от суш. сети Ду800 мм вдоль ул. Заставной до т.А на границе земельного участка. Складское помещение для сельскохозяйственного производства. Ду200мм - 300 м.п. Челябинск И.Н.	2017	
65	Строительство канализационной сети от суш. Воздостока № 30 до т. А на границе земельного участка. Жилой дом поз.3 со встроенно-проектными помещениями и поз.4 (I, II секции). Ду400мм - 79 м.п. ул. Юбилейная, 40 ООО "СК Стронж"	2018	
66	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до ливневого коллектора Ду1500. Комплекс жилых домов по ул. Спортивная, 85, 87, 89. Жилой дом №1, №2, №3. Ду300 мм- 22мм, Ду250мм - 562м.п., Ду300мм - 40м.п. ООО ФСК "Стройэнергопроект"	2018	
67	Строительство канализационной сети от проектируемой сети северо-восточнее объекта до колодца на границе земельного участка. Гостиничный комплекс, севернее здания по ул. Богатинская, 5. Ду 300 мм- 65мм ООО "Спектр Подряд"	2018	
68	Строительство канализационной сети от ЛК на суш. Сети Ду1000 мм севернее объекта до т.А на границе зем.участка. Многофункциональное здание с кафе-баром по ул. Спортивная, Ду 200 мм - 39 м.п. ООО "Ажур"	2018	
69	Строительство канализационной сети от ЛК-13в до т.А на границе зем.участка 19 кв. северо-восточнее пересечения 70 лет Октября и Автостроителей. Ду200мм - 96 м.п. ООО "Вектор"	2018	
70	Строительство канализационной сети от суш.внутриплощадочной сети южнее объекта до т.А на границе зем. участка по ул. Спортивная, Ду400мм - 210 м.п. ООО "Волга Эстейт"	2019	
71	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до № 3 Нежилое здание Л1-МАГ. Д 300-18мм АО ФСК Лада-Дом	2017	
72	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 9а-9б. Жилой дом поз. 3 в составе комплекса поз. Л3.3 Д 300 мм-18мм АО ФСК Лада-Дом	2018	
73	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №21. Нежилое здание Л3-МАГ. Д 300мм-24мм АО ФСК Лада-Дом	2017	

Создание возможности подключения к системе водоотведения дополнительной нагрузки.

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Плановые показатели
74	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №9. Подземная стоянка Д 300мм-40 пм АО ФСК Лада-Дом	2018	
75	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №15 Жилой дом поз. Л5.1. I секция. II секция. Д 300мм-20 пм АО ФСК Лада-Дом	2018	
76	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 10. Жилой дом поз. 4 в составе комплекса Л 3.3. Д 300мм-3 пм АО ФСК Лада-Дом	2018	
77	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №11,12. Жилой дом поз. 5 в составе комплекса Л 3.3. Д 300 мм-13 пм Д 400 мм-53 пм. Д 500 мм-30 пм. АО ФСК Лада-Дом	2018	
78	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до КЛсущ. Жилой дом поз. 6 в составе комплекса Л 3.3. Д 300 мм - 82 пм, Д 400 мм-71 пм. АО ФСК Лада-Дом	2018	
79	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 1. Жилой дом поз. 6.4 в составе комплекса Л 3.3. Д 630мм-73 пм. Д 500 мм-10 пм. и до т.2 Д 300 мм-7 пм. АО ФСК Лада-Дом	2018	
80	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до ЛК10. Торговый комплекс Л7-МАГ Д 500мм-2 пм. АО ФСК Лада-Дом	2018	
81	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 3. Жилой дом поз. 6.6 Д300 мм-1 пм., Д 500 мм - 33 пм. АО ФСК Лада-Дом	2019	
82	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №4. Жилой дом поз. 6.7 Д 300 мм-3 пм. АО ФСК Лада-Дом	2019	
83	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №5. Жилой дом поз. Л 6.2 А. Д300 мм-3 пм. АО ФСК Лада-Дом	2019	
84	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №2. Жилой дом поз. Л 6.2 Б. Д 300 мм-88 пм., Д 500 мм-144 пм. АО ФСК Лада-Дом	2019	
85	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №7. Жилой дом поз. Л 6.8. Д 300 мм-141 пм., Д 400 мм-105 пм. АО ФСК Лада-Дом	2019	
86	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до т. 7. Жилой дом поз. Л 2.5. Д 300 мм - 3 пм. АО ФСК Лада-Дом	2019	
87	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до ВК-8 суш. Жилой дом поз. Л 1.1. I секция. II секция. I 4а квартал. Д 300 мм - 19 пм. ООО ЖК "Весна"	2018	
88	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до №20. Жилой дом поз. Л 1.5. I секция. II секция. I 4а квартал. Д 300мм - 156 пм. ООО ЖК "Весна"	2018	
89	Строительство канализационной сети от проектируемых сетей до колодца на границе земельного участка. Многоэтажная застройка ул. Ботанической. Жилой дом поз. 6, 7, 8, 9, де.сад. Д 400 мм - 151 пм. ООО "СК Арена"	2019	
90	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до ливневого коллектора Ду 1500. Жилой комплекс "Два капитана". Д 400 мм-78 пм, Д 160мм-455 пм. ООО "Патриот"	2017	
91	Строительство канализационной сети от прямоугольного коллектора вдоль Свердловка до т. А на границе земельного участка. Жилой комплекс напротив I квартала в пределах ул. Свердлова и пр. Ленинского. Жилой дом. Поз.7, 8, 1, 2, 4. Ду 600 - 30м.п. ООО "Городской строитель". ООО "СК Стронж". ЖК "Мое жилище"	2017	
92	Строительство канализационной сети. Жилой дом Г (12Г+12Г+15Г), напротив 6 квартала западнее Московского проспекта. От границы зем.участка до КГН-2. Ду160мм - 175,56м.п. от КГН-2 до ЛК на Московском пр-те Ду400мм - 191,2м.п. ООО "СВ-холдинг"	2017	
93	Строительство канализационной сети от проектируемого колодца на границе земельного участка до водостока № 17 Ду800 мм вдоль Московского проспекта. Поз.1, 1 и 2 очередь. Поз.2, 1 и 2 очередь. Д 400 мм - 165 пм. ООО "Вельт плюс"	2018	

Создание возможности подключения к системе водоотведения дополнительной нагрузки

№ п/п	Наименование мероприятий, с указанием объекта	Период реализации мероприятий, годы	Планоые показатели
94	Строительство канализационной сети от сущ. Волосток № 30 вдоль ул. Спортивная до т.А на границе земельного участка. Строительство 3 24-этажных многоквартирных жилых домов. Дом 1, Дом2, Дом 3. Д.200мм-46мм СОФЖИ	2018	
95	Реконструкция самотечной сети от КК сущ до КНС в районе Набережной. ПИР, СМР	2018-2019	
96	Реконструкция напорной сети от КНС до КК-86 в районе Набережной. ПИР, СМР	2018-2019	Создание возможности подключения к системе водоотведения дополнительной нагрузки
97	Строительство КНС в районе Набережной. ПИР, СМР	2018-2019	
98	Модернизация участка коллектора бытовой канализации от КК-6 до КК-144 сущ с увеличением диаметра с Ду 700мм (временка) на Ду 1000 мм в районе строительства 2-х уровневой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе, ул. Автостроителей и Обводного шоссе. ПИР, СМР	2018-2019	
99	Диспетчеризация коллектора, АСУ ТП тепло-, водоснабжения юго-восточной части Автозаводского района. СМР.	2018-2019	Снижение количества аварий на сетях
100	Диспетчеризация коммерческого учета	2017-2019	
101	Пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре в проходном коммуникационном коллекторе	2017-2019	
102	Реконструкция напорного коллектора от ЛНС ДКИТ, водосток № 13 от Уг.1 до ЛК-1 (бестраншейная прокладка с разрушением). ПНД, Д315мм-309п.м.	2017	
103	Реконструкция ХБК ж.д. 5-Р от КК-28 до КК-29 и от КК-25 до КК-49, 6 кв., ПНД, Д160 мм-132п.м, Д225 мм - 227 п.м.	2017	
104	Реконструкция ХБК от КК-22а до КК-8, медгородок, пищеблок, ПНД, Д225мм-111п.м.	2017	
105	Реконструкция ХБК от КК-1 до КК-2 в районе ЦТП-94, 9 кв., бестраншейная прокладка, Д150мм-40п.м.	2017	
106	Реконструкция ХБК № 2 по Н-25 ул. Тополиная, от КК-42 до КК-51 без уменьшения диаметра. ПНД, Д600мм - 580 п.м.	2017	1. Снижение количества аварий на сетях 2. Сокращение удельного потребления электроэнергии
107	Реконструкция ХБК ж.д. 23 от КК-63 до КК-64, 12 кв., корсис, Д200мм-32 п.м.	2018	
108	Реконструкция ХБК ж.д. 5-Т от КК-1 до КК-13 и от КК-13 до КК-14, 6 кв., Д160мм-355п.м.	2018	
109	Реконструкция ХБК ж.д. 2-П, от КК-473 до КК-475, КК-463 - КК-446, 1 кв., Д160мм-284п.м.	2018	
110	Реконструкция ХБК по Южному шоссе от КК-128 до КК-118 без уменьшения диаметра. ПНД, Д500мм -460 п.м.	2018	
111	Реконструкция ХБК ж.д. 13-К от КК-30а до КК-24, ПНД, 9 кв., Д400мм - 309 п.м.	2018	
112	Реконструкция ХБК ж.д. 5-С, от КК-55 до КК-46, от КК-39 до КК-46, 6 кв., ПНД, Д225мм - 155п.м, Д160мм - 229 п.м.	2019	
113	Реконструкция ХБК ж.д. 5-Г, от КК-135 до КК-141 - КК-118 - КК-61, 6 кв., ПНД, Д160мм-436п.м.	2019	
114	Реконструкция водостока № 7Б по ул. Ленинскому проспекту от ЛК-2 до ЛК-3. ПНД, Д500мм-62п.м.	2019	
115	Реконструкция узла учета от комплекса "Алые паруса"	2017	1. Снижение количества аварий на сетях
116	Реконструкция ЛНС-321	2019	2. Сокращение удельного потребления электроэнергии
117	Реконструкция верхнего строения колодез установкой люков с железобетонной отстойкой на объектах водоотведения.	2017-2019	
118	Реконструкция электроснабжения юго-восточной части проходного коммуникационного коллектора зоны МДП-3	2018-2019	
119	Реконструкция АНС (АНС -3.8.9.16.61, ДНС-4) в коллекторе (ПИР, СМР)	2017-2019	
120	Реконструкция коллектора с установкой samozакрывающихся противопожарных дверей и перегородок, огнесградительных поясов.	2017-2019	
121	Реконструкция электрооборудования коллектора (Узел 3 ШРС-1, ВРУ-62 (3 ввод), Узел 10/3(ВРУ-17), Узел 1-3В, ШР-21, ШР-21А)	2017-2019	
122	Реконструкция освещения коллектора (от Уз 10/3 до Уз 12/6 до Уз 12/9, от Уз 28 2В - Уз 47, от 25ДМ-1 до ДМ-4, от Уз 72 до Уз 72)	2017-2019	1. Снижение количества аварий на сетях 2. Сокращение удельного потребления электроэнергии
123	Реконструкция гаража БИС (фасад, оконные конструкции, система холодного водоснабжения производственной части, цех ремонта топливной аппаратуры, аккумуляторный цех)	2017-2019	
124	Реконструкция МДП-1(фасад, 4 этаж - восточная сторона)	2017-2019	
125	Реконструкция Лабораторного корпуса (крыша)	2018	
126	Реконструкция РММ БИС (цех)	2019	