

**МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2009 г. N 1275-п/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 13.11.2009 [N 2518-п/1](#), от 08.04.2010 [N 849-п/1](#), от 24.07.2014 [N 2496-п/1](#),
от 11.12.2015 [N 4020-п/1](#), от 14.04.2016 [N 1169-п/1](#),
от 14.07.2016 [N 2289-п/1](#))

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения благоустройства территории городского округа Тольятти, организации постоянного и эффективного контроля за содержанием городских территорий, соблюдением чистоты и порядка в городском округе Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#) производства земляных работ.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Мэр
А.Н.ПУШКОВ

Утвержден
Постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 3 июня 2009 г. N 1275-п/1

**ПОРЯДОК
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области
от 13.11.2009 [N 2518-п/1](#), от 08.04.2010 [N 849-п/1](#), от 24.07.2014 [N 2496-п/1](#),
от 11.12.2015 [N 4020-п/1](#), от 14.04.2016 [N 1169-п/1](#),
от 14.07.2016 [N 2289-п/1](#))

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок является обязательным для предприятий и организаций всех

форм собственности, юридических и физических лиц, ведущих проектирование, производящих работы по возведению временных объектов; благоустройству территорий, установке малых архитектурных форм, устройству плоскостных сооружений (спортивные площадки, контейнерные площадки и т.п.), устройству элементов обустройства дороги, остановочных павильонов, рекламных конструкций любых видов; бурение скважин, рытью шурфов; строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации инженерных сетей и сооружений, в результате которых предполагается производство работ, связанных с вскрытием грунта и/или нарушением, изменением существующего благоустройства городского округа Тольятти (далее - земляные работы) на территориях общего пользования.

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

Настоящий Порядок не распространяется на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оформляются в соответствии с Градостроительным [кодексом](#) Российской Федерации.

1.2. Основным способом прокладки и переустройства подземных сооружений на магистральных улицах, дорогах общегородского значения и площадях с усовершенствованным покрытием является закрытый способ - без вскрытия твердых покрытий.

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

Открытый способ прокладки и переустройства подземных сооружений допускается при отсутствии технической возможности прокладки и переустройства подземных сооружений закрытым способом.

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

1.3. Выполнение любого вида земляных работ, в том числе по прокладке и переустройству подземных сооружений, осуществляется только при наличии разработанной и согласованной в установленном порядке технической документации и разрешения (не приводится) на их производство, выданное в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Настоящий Порядок должен включаться в программы обучения и производственного инструктажа рабочих и инженерно-технических работников, занятых на проектировании, выполнении земляных работ и обслуживании подземных сооружений.

Руководители организаций при получении разрешения на земляные работы обязаны назначить приказом лиц, ответственных за производство работ.

2. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ

2.1. Выдача разрешения на производство земляных работ (далее - разрешение), продление срока действия разрешения, приостановление действия разрешения, возобновление действия разрешения, аннулирование разрешения осуществляются на основании распоряжения заместителя мэра - главы администрации соответствующего района городского округа Тольятти в зависимости от территории производства работ.

(п. 2.1 в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

2.2. Разрешение выдается юридическим или физическим лицам, представляющим в установленном законом порядке интересы заказчика земляных работ, предусмотренных [пунктом 1.1](#) настоящего Порядка. В случаях, если производимые работы включены в перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, разрешение выдается юридическим или физическим лицам, являющимся членами саморегулируемой организации.

(п. 2.2 в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

2.3. Заказчиком может быть юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором предполагается проводить земляные работы, либо собственником или эксплуатирующей организацией объектов, указанных в [пункте 1.1](#) настоящего Порядка.

2.4. Для получения разрешения на производство земляных работ заявитель представляет следующие документы:

1) заявление (не приводится), содержащее сведения об ответственных лицах за производство работ, информацию об обеспеченности финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом, рабочей силой, щитами для ограждений, пешеходными мостиками, световыми предупреждающими значками, дорожными знаками, об исполнителе работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства;

2) документ, подтверждающий полномочия заявителя (доверенность или договор), выданный заказчиком;

3) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых будут проводиться земляные работы (при размещении объекта на земельном участке, предоставленном для целей, не связанных со строительством);

4) разрешение на строительство, реконструкцию объекта при прокладке инженерных внеплощадочных сетей к объектам капитального строительства;

5) разрешительную документацию на строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений объектов капитального строительства;

6) копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ;

7) планы трассы или рабочий проект, согласованные с Управлением архитектуры и градостроительства мэрии, со специализированными организациями, правообладателями земельных участков, на территории которых будут проводиться земляные работы, а также правообладателями смежных земельных участков, если для них места проведения работ являются территорией общего пользования;

8) проект на установку объекта и выполнение благоустройства в случаях возведения временных объектов; благоустройства территорий, установки малых архитектурных форм; устройства плоскостных сооружений; устройства элементов обустройства дороги; установки остановок общественного транспорта и остановочных павильонов, рекламных конструкций любых видов;

9) разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с [Положением](#) о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.06.2013 N 2006-п/1 (при наличии на территории зеленых насаждений);

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1)

10) проект производства работ;

11) документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации, в случаях, если производимые работы включены в перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

(пп. 11 в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

12) согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного

хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта;

13) график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный заявителем и организацией-исполнителем работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства (если работы по благоустройству выполняются не заявителем);

14) копию договора со специализированной организацией на восстановление благоустройства и зеленых насаждений (если работы по благоустройству выполняются не заявителем). К договору должна быть приложена дефектная ведомость (или ведомость объемов работ) и сметный расчет на восстановление покрытия и основания автодороги, а также другого нарушенного благоустройства.

2.4.1. При выдаче разрешения на производство земляных работ по ремонту и обслуживанию существующих инженерных сетей и сооружений в зарегистрированном коридоре ограничений не требуется согласование с правообладателями земельных участков.

(п. 2.4.1 введен [Постановлением](#) мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 11.12.2015 N 4020-п/1)

2.5. [Разрешение](#) выдается по форме, указанной в приложении N 1 к настоящему Порядку.

2.5.1. В [разрешении](#) указываются:

- наименование, организационно-правовая форма организации, получающей разрешение, на которую возлагается выполнение земляных работ;

- фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за производство работ;

- вид и срок производства работ;

- наименование, организационно-правовая форма организации, на которую возлагается выполнение работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства;

- срок выполнения работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства;

- срок действия разрешения.

2.5.2. В срок действия [разрешения](#) включаются срок производства земляных работ и срок выполнения работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства. Срок производства земляных работ устанавливается в соответствии с графиком производства работ, но не более чем 30 дней. Срок выполнения работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства составляет не более 14 дней с даты окончания производства земляных работ.

(п. 2.5 в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

2.6. Работы могут производиться только лицом, которому выдано [разрешение](#).

В случае замены ответственного лица за производство работ, лицо, которому выдано разрешение, обязано немедленно уведомить об этом лицо, выдавшее ему разрешение.

2.7. Если в процессе производства земляных работ возникли изменения в проекте трассы прокладки инженерной сети, то существующее [разрешение](#) считается недействительным, о чем лицо, выдавшее разрешение, уведомляет получателя разрешения. В этом случае лицо, получившее разрешение, готовит документацию для получения нового разрешения с учетом согласованных в установленном порядке изменений. Работы по ранее выданному разрешению должны быть прекращены до разработки новой документации и получения нового разрешения.

2.8. При невыполнении работ в установленный срок [разрешение](#) может быть продлено. Документы на продление срока производства земляных работ представляются лицом, получившим разрешение, не менее чем за 5 дней до истечения срока окончания работ, указанных в разрешении, с представлением документов, перечисленных в [пункте](#)

2.9 настоящего Порядка.

2.9. Для продления срока действия **разрешения** заявителю необходимо представить следующие документы:

- заявление;
- копию действующего разрешения;
- новый график производства работ;
- схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ;
- копии документов о продлении ранее полученных согласований по условиям производства работ.

2.10. Лицо, уполномоченное на выдачу **разрешения**, отказывает заявителю в выдаче разрешения в случаях:

2.10.1. наличия в предъявленных документах и материалах недостоверной и искаженной информации;

2.10.2. не представлены документы, предусмотренные п. 2.4 настоящего Порядка;

2.10.3. при неустранении нарушений при производстве земляных работ по ранее выданным разрешениям;

2.10.4. при обнаружении ошибок, содержащихся в проектной документации или в проекте производства работ, которые могут привести к авариям на объекте, вредным воздействиям на здоровье людей и окружающую природную среду и не обеспечивающих технологический порядок производства работ.

2.10.5. Наличие задолженности в бюджет городского округа Тольятти по арендной плате за пользование земельным участком, возникшей вследствие неуплаты арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа, либо наличие задолженности по указанным платежам в размере 50 тысяч рублей и более.

(п. 2.10.5 введен **Постановлением** Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.04.2016 N 1169-п/1)

2.11. Лицо, уполномоченное на выдачу **разрешения**, приостанавливает действие разрешения в случаях, предусмотренных в **пункте 2.13** настоящего Порядка.

(п. 2.11 в ред. **Постановления** Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 13.11.2009 N 2518-п/1)

2.12. Приостановление действия **разрешения** - временное запрещение (до одного месяца) производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений.

(в ред. **Постановления** Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

2.13. Приостановление действия разрешения производится в случаях:

2.13.1. если состояние объекта представляет угрозу безопасности жизни и здоровью людей и движению транспорта;

2.13.2. При наличии нарушений правил производства земляных работ, которые могут повлечь причинение материального ущерба третьим лицам.

(п. 2.13.2 в ред. **Постановления** Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

2.14. Возобновление действия **разрешения** производится уполномоченным лицом по письменному обращению заявителя при условии устранения нарушений, повлекших приостановление действия разрешения.

2.15. **Разрешение** аннулируется в случае невыполнения в установленный срок распоряжения о приостановлении действия разрешения.

(п. 2.15 в ред. **Постановления** Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1)

2.16. О выданном **разрешении** лицо, уполномоченное на выдачу разрешения, уведомляет управляющую компанию, на территории обслуживания которой будут проводиться земляные работы, о месте и времени производства земляных работ.

2.17. Уполномоченное на выдачу **разрешения** лицо устанавливает сроки

производства работ, полного восстановления нарушенного благоустройства с учетом заявки организации, производящей работы, существующих норм продолжительности строительства, ремонтных работ и местных условий, а также условий согласования производства работ обслуживающими организациями.

3. Правила производства земляных работ

3.1. В случае аварии на подземных коммуникациях владельцы коммуникаций обязаны проинформировать (можно телефонограммой) уполномоченное на выдачу [разрешения](#) лицо о начале земляных работ и в течение трех суток оформить разрешение.

Если при ликвидации аварии не была нарушена существующая траектория трассы подземной коммуникации, то организация, оформляющая документацию для получения разрешения, исключает из нее согласование плана трассы с Управлением архитектуры и градостроительства мэрии.

Не допускается отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ, связанных с аварийным ремонтом подземных коммуникаций, по основанию, предусмотренному [подпунктом 2.10.5 пункта 2.10](#) настоящего Порядка. (абзац введен [Постановлением](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.04.2016 N 1169-п/1)

3.2. При производстве земляных работ должны обеспечиваться санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы к местам общего пользования. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несет лицо, указанное в разрешении в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Во время выполнения работ ответственное лицо или лицо, его заменяющее, обязано находиться на месте производства работ, имея при себе разрешение, рабочий проект, проект производства работ или технологическую карту, а также предписания владельцев подземных сооружений.

3.4. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сооружений ответственное лицо обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться под наблюдением производителя работ или мастера.

3.5. Запрещается при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях, менее предусмотренных проектом производства работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.

3.6. Запрещается при ведении земляных работ в мерзлых и твердых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей ближе пяти метров и других подземных коммуникаций или объектов ближе трех метров. Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселенных жилых районах.

3.7. Организации (индивидуальному предпринимателю, физическому лицу), проводящей земляные работы, необходимо оградить место производства работ с указанием на ограждении наименования организации (индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица), номера телефона и фамилии производителя работ.

Ограждение места производства земляных работ (плановых, аварийных) устанавливается с целью обеспечения безопасности и недопущения посторонних лиц,

автотранспорта на место производства работ.

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.07.2016 N 2289-п/1)

Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительномонтажных работ".

При работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов.

В вечернее и ночное время на ограждении должны быть световые предупреждающие знаки.

При производстве земляных работ, требующих закрытия проезда, устанавливаются дорожные знаки по схемам, утвержденным ГИБДД УВД городского округа Тольятти и ясно обозначаются направления объездов. С наступлением темноты места производства земляных работ должны освещаться.

(п. 3.7 в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1)

3.8. Места установки ограждений при строительстве, ремонте и переустройстве подземных сооружений определяются в проекте производства работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения должны немедленно вывозиться.

3.9. Исключен. - [Постановление](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1.

3.10. Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражденного участка.

3.11. Ограждения могут быть сняты только после полного восстановления дорожного покрытия.

3.12. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях земляные работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом производства работ, работы на последующих участках разрешаются только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории.

3.13. Ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружений.

3.14. Засыпка траншей и котлованов должна производиться с принятием мер против повреждения трубопроводов и их изоляции сбрасываемым грунтом, против смещения оси трубопроводов по следующим этапам: подбивка пазух между трубой и дном траншеи; засыпка, разравнивание и уплотнение защитного и верхнего слоев. Пазухи засыпаются послойно высотой слоя 25 - 30 см и уплотняют трамбовками. Толщина защитного слоя над коммуникациями должна быть не менее 20 - 25 см для металлических и железобетонных труб и не менее 40 см для керамических и полиэтиленовых.

3.15. Во избежание появления деформаций на проезжей части дорог и тротуаров с асфальтобетонным покрытием после восстановительных работ обратную засыпку траншей и котлованов предпочтительнее производить песчаными или крупнообломочными грунтами с оптимальной влажностью.

3.16. В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

3.17. Запрещается без согласования с заинтересованной организацией производить земляные работы в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, даже если они не мешают производству работ.

3.18. Запрещается загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

3.19. Запрещается вырубка деревьев, кустарников без получения [разрешения](#) в порядке, предусмотренном [Положением](#) о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.06.2013 N 2006-п/1.

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1)

3.20. Запрещается производить откачку вод из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода должна быть направлена в существующую ливневую канализацию при ее наличии на данном участке. Пропуск ливневых и талых вод в местах вскрытий и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, производящие работу. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и коробка, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.

3.21. Организация, проводящая земляные работы, обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия и, в первую очередь, из естественного камня (гранит, базальт, известняк).

3.22. Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, а решетки дождеприемного колодца - более 3 см.

3.23. Организация, производящая земляные работы, обязана:

3.23.1. проводить работы в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", [СНиП 12-04-2002](#), часть 2 "Строительное производство", [СНиП 12-03-2001](#), часть 1 "Безопасность труда в строительстве";

3.23.2. восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно и в соответствии с ГОСТ, СНиП и ТУ.

При пересечении улиц траншеями асфальтовое покрытие на проезжей части восстанавливается картами не менее 5 метров в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее трех метров, обеспечив при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного - на уровне асфальта.

3.23.3. убрать после восстановительных работ грунт, материалы, конструкции, строительный мусор, ограждения.

3.24. В период с 1 ноября по 15 мая восстановление благоустройства после вскрытия производится по временной схеме:

(в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1)

3.24.1. траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются слоем щебня средних фракций на ширину вскрытия;

3.24.2. траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора;

3.24.3. временное благоустройство сдается по акту уполномоченному должностному лицу администрации района.

3.25. Полное восстановление благоустройства и (или) его устройство должны быть завершены в сроки, установленные [разрешением](#).

3.26. По окончании земляных работ заявитель сдает уполномоченному должностному лицу администрации района по акту приема восстановленное дорожное покрытие, газоны и другие элементы благоустройства.

3.27. В случае выявления в течение трех лет просадки грунта, провалов и трещин в асфальтовом покрытии, проседания дорожных и тротуарных бордюров, отсутствие травяного покрова на газоне, замены газонной травы сорняковыми культурами,

неприжившихся зеленых насаждений, некачественной установки МАФ, замены асфальтового покрытия бетоном и других некачественно выполненных работ, условий, указанных в [разрешении](#), организация, получавшая разрешение на выполнение земляных работ на данной территории, обязана устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, установленные лицом, выдавшим разрешение на производство работ.

4. Ответственность за производство земляных работ

(введен [Постановлением](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1)

4.1. Организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, получившие разрешение на производство земляных работ, а в случае отсутствия разрешения на производство земляных работ - организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, непосредственно проводящие земляные работы, несут ответственность за несоблюдение данного Порядка в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1

Список изменяющих документов

(введен [Постановлением](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 08.04.2010 N 849-п/1;
в ред. [Постановления](#) Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2014 N 2496-п/1)

Администрация района (территориальный орган)
мэрии городского округа Тольятти

Корешок-разрешение N _____ на производство земляных работ
с _____ г. по _____ г. _____ г.

наименование организации, организационно-правовая форма

ФИО лица, ответственного за производство работ
разрешается производство земляных работ с условием соблюдения [Порядка](#) производства земляных работ, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.06.2009 N 1275-п/1.

Вид работ: _____

Координаты места: _____

Срок производства земляных работ: _____

Срок выполнения работ по восстановлению нарушенного и/или проектного благоустройства: _____

Я (Ф.И.О.) _____

обязуюсь соблюдать [Порядок](#) производства земляных работ, утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.06.2009 N 1275-п/1, установленные разрешением сроки; подтверждаю, что объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, механизмами и щитами для ограждения.

Восстановленное благоустройство по окончании работ обязуюсь сдать по акту, уполномоченному должностному лицу администрации района.

За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несут ответственность в установленном законом порядке.

Адрес организации, телефон ответственного за производство земляных

работ

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Подпись лица, ответственного за производство работ: _____

----- линия отрыва -----

Администрация района (территориальный орган) мэрии городского округа
Тольятти

Разрешение N _____ на производство земляных работ

с _____ г. по _____ г. _____ г.

наименование организации, организационно-правовая форма

ФИО лица, ответственного за производство работ

разрешается производство земляных работ с условием соблюдения [Порядка](#)
производства земляных работ, утвержденного постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 03.06.2009 N 1275-п/1.

Вид работ: _____

Координаты места: _____

Срок производства земляных работ: _____

Срок выполнения работ по восстановлению нарушенного и/или проектного
благоустройства:

Подпись лица, уполномоченного на выдачу разрешения
